今回義務緑化の件でお引き合いを頂き、ニット・チューブ方式をご要望されましたので御見積を致しました。

㈱ミヨシフロンティア

屋上緑化施工　対象面積　50㎡

但し緑化はニット・チューブ・ソイル方式、及び灌水は灌水メータとホースによるものとします

	単位	数量	単価	合計
屋上用軽量土壌（ルーフソイル8）	袋	90袋	2,400	216,000
ニット代	㎡	50㎡	1,500	75,000
土壌充填費RS－8（40L/袋）	㎡	50㎡	3,000	150,000
耐根シート（2m　x25m）	巻	1．2巻	13,000	15,600
高麗芝(ロール）	㎡	50㎡	1,300	65,000
（運賃・現場搬入）				
ニット・チューブ・ソイル　1㎡分　土嚢詰め運賃（山梨県　→東京）	袋	50袋	1,000	50,000
荷揚費	人工	3人	15,000	45,000
現場施工費	人工	5人	20,000	100,000
芝生養生費（活着迄の期間）		一式	30,000	30,000
現場管理費（5%）		一式	38,330	38,330
諸経費　（10%）		一式	80,493	80,493
合計				885,423
見積金額（消費税別途）				**880,000**

（見積条件）

①灌水メータ及びホースは別途見積となります。（2万円～3万円）

②芝生区画の見切り材は含んでおりません。

③荷揚げはEVを使用した場合の金額となります。

④施工、荷揚げとも日中の作業となります。

⑤給水栓)の設置をお願いします